CÂBLAGE STRUCTURÉ

Panneau de raccordement 19 pouces, 1U, avec 24 ports RJ45 Cat6 intégrés

- Panneau de raccordement 19 pouces avec 24 ports Cat6 intégrés.
- Comprend un cadre arrière numéroté permettant de fixer et d'organiser les câbles.
- Les ports situés à l'avant sont identifiés par des numéros et comportent un espace libre pour y inscrire des notes.



MODÈLE	PPU-124
REF.	8250
Numéro de ports	24 ports Cat6 intégrés
Hauteur	1U
Largeur	19”
Matériel	SPCC avec zinc
Épaisseur	1,5 mm
Couleur	Noir (RAL9005)
Accessoires fournis	4x Ensemble support pour écrous et rondelles
	24x Colliers de serrage en nylon
	1 câble de mise à la terre de 40 cm, section 18 AWG

